

.....  
wykonawca**KOSZTORYS OFERTOWY****PEŁNA NAZWA ZADANIA**

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miar	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>WARUNKI OGÓLNE</b>						
<b>TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU</b>						
1	DM.00.00.00	Tymczasowa organizacja ruchu	kpl	1,00		
<b>Razem dział: WARUNKI OGÓLNE</b>						
<b>REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO</b>						
<b>ODTWORZENIE I WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</b>						
2	D-01.01.01; D-01.01.02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,16		
<b>WYBURZENIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH CPV 45111000-8</b>						
3	D-01.02.03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 5 cm	m	8,90		
4	D-01.02.03	Mechaniczne rozebranie konstrukcji żelbetowych wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji	m3	8,10		
5	D-01.02.03	Demontaż wpustu żeliwnego wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji	szt.	1,00		
<b>ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG CPV 45111000-8</b>						
6	D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	128,20		
7	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji	m2	64,35		
8	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji	m2	93,00		
9	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji	m2	64,35		

10	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji	m2	53,92		
11	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji	m2	53,92		
12	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji	m	124,2		
13	D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji	m3	11,18		
14	D-01.02.04	Demontaż poręczy mostowych wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji	t	5,09		
15	D-01.02.04	Demontaż barier sprężystych jednostronnych z poręczą wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji	t	2,25		
<b>ODWODNIENIE TERENU</b>						
16	D-03.02.01	Ręczne roboty ziemne wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji	m3	6,90		
17	D-03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm	m2	2,10		
18	D-03.02.01	Kanały rurowe - podłoża betonowe o grubości 20 cm - B15	m2	0,50		
19	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	2,00		
20	D-03.02.01	Studzienki kanalizacyjne systemowe np. "WAVIN" o śr 600 mm - zamknięcie rurą teleskopową i z wpustem	szt	1,00		
21	D-03.02.01	Zасыpywanie i zagęszczenie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III - pospółka z dowozu	m3	6,44		
<b>Regulacja pionowa urządzeń obcych</b>						
22	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	1,00		
23	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	2,00		
<b>ZBROJENIE CPV 45221000-2</b>						
24	M.12.01.00.	Przygotowanie i montaż zbrojenia na budowie prętami o śr. 10-28 mm wsporników i gzymsów	t	7,85		
<b>BETON CPV 45221000-2</b>						
25	M.13.02.00.	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - płyty, ławy i ciosy podłożyskowe - C16/20 (B20)	m3	12,97		

26	M.13.01.00.	Deskowanie i betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie wsporników i gzymsów - B35	m3	84,09		
<b>PODBUDOWA BITUMICZNA CPV 45233000-9</b>						
27	D-04.07.01	Czyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	64,35		
28	D-04.07.01	Podbudowa z mieszanki AC16P - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	63,10		
<b>NAWIERZCHNIA BITUMICZNA CPV 45233000-9</b>						
29	D-05.03.05b	Czyszczenie i skropienie międzywarstwowe podbudowy z betonu asfaltowego emulsją asfaltową w ilości 0,4 kg/m2	m2	63,10		
30	D-05.03.05b	Nawierzchnia z AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 8 cm	m2	63,10		
31	D-05.03.05a	Czyszczenie i skropienie międzywarstwowe w-wy wiążące z betonu asfaltowego emulsją asfaltową w ilości 0,4 kg/m2	m2	63,10		
32	D-05.03.05a	Nawierzchnia z AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2	63,10		
<b>NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW CPV 45221000-2</b>						
33	M.15.03.01	Nawierzchnie poliuretanowo - epoksydowe na gzymsach mostu gr. 6 mm wraz z przygotowaniem podłoża	m2	193,16		
<b>DYLATACJE SZCZELNE CPV 45221000-2</b>						
34	M.18.01.03.	Elementy dylatacji - zalanie szczelin roztworem asfaltowym fug dylatacyjnych o przekroju 8 cm2	m	103,50		
35	M.18.01.03.	Elementy dylatacji - zalanie szczelin roztworem asfaltowym lub kitowanie fug dylatacyjnych o przekroju 10 cm2	m	95,70		
<b>ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA CPV 45233000-9</b>						
36	D-07.05.01	Bariery ochronne stalowe jednostronne typu SP-06/2 wraz z dwoma zakończeniami typu "rogal"	m	10,37		
37	D-08.01.01	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	124,20		
38	M.19.01.03	Montaż barierieroporęczy sprężystych jednostronnych - odcinki proste wraz z kotwami	t	2,14		
39	M.19.01.04a	Montaż poręczy mostowych - odcinki łukowe wys. 1,1 m wraz z kotwami	t	3,13		
<b>Razem dział: REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO</b>						
<b>RAZEM WARTOŚĆ NETTO (bez podatku VAT)</b>						

Słownie: .....

.....  
podpis Wykonawcy lub uprawnionego  
Przedstawiciela